

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 112 DEL 13.12.2023

Presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in Brindisi alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l'Amministratore Unico, Dr. Gianvito Morelli, determina sull'argomento di seguito riportato:


Affidamento lavori di ripristino di localizzati tratti viari pavimentati in basolato di origine calcarea. CIG Z0A3D9DE37

PREMESSO

- che sulla scorta delle richieste formulate dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Brindisi, la Brindisi Multiservizi S.r.l., con determina a contrarre n. 105 del 05.12.2023, ha dato avvio ad una ricerca di mercato mediante la Piattaforma di E-procurement "Tuttogare", per individuare un operatore economico che possa supportare le maestranze della Società nei lavori di ripristino di alcuni tratti di basolato localizzati in Brindisi lungo Piazza Vittoria, Piazza Cairoli, Corso Umberto, Corso Roma per una superficie complessiva di circa mq. 200, che costituiscono possibile pericolo per gli utenti della strada;
 - che veniva acquisito il CIG Z0A3D9DE37 per l'importo a base d'asta di € 18.000,00 oltre Iva, di cui € 296,60 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così come quantificato nel DUVRI;
 - che così come richiesto dal RUP venivano invitate a formulare la propria offerta entro le ore 09:00 del giorno 12.12.2023 le seguenti ditte: Bagnato Costruzioni S.r.l. (P.I. 02103950743), Costruzioni Roma S.r.l. (P.I. 02375540743), R.A. Costruzioni (P.I. 02064160746);
 - che nel termine assegnato perveniva una sola offerta, formulata dalla Società Costruzioni Roma S.r.l. che formulava un preventivo di spesa per il medesimo importo previsto come base d'asta;
 - che il RUP ing. Fernando Dell'Anna ha ritenuto congruo il preventivo ed ha richiesto procedersi all'affidamento in favore dell'unico offerente;
- tanto premesso

DETERMINA

- in considerazione della necessità di procedere all'immediato avvio dei lavori di affidare i lavori di ripristino della pavimentazione esistente in basolato calcareo di spessore e dimensione varie, mediante svellimento a mano o con piccoli utensili meccanici delle singole lastre del basolato da riparare e del relativo letto di posa e dell'eventuale massetto esistente, scavo a mano o con piccoli utensili meccanici per la profondità di circa 15 cm, fornitura e stendimento di pietrisco o stabilizzato di cava, esecuzione di massetto con calcestruzzo di classe 2,5 dello spessore medio di cm. 10, pulizia di ogni lastra di basolato e ricollocamento in opera, su letto



BRINDISI MULTISERVIZI S.r.l.
(Società con unico socio)



di posa costituito da semiumido di sabbia e cemento, a perfetto piano con quello delle aree limitrofe, colata dei giunti con sabbia e cemento fluida dosata a q.li/mc 4 di cemento per consentire il riempimento degli stessi fino a rifiuto, la pulizia dell'area dell'intervento e l'allontanamento dei materiali di risulta che resta di proprietà dell'impresa, per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, nel rispetto del D.M. 5/2/1998 del ministero dell'ambiente ed ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 145/2000" alla Società Costruzioni Roma A. S.r.l., con sede in Brindisi alla Via Cavour n. 4, per l'importo complessivo di € 18.000,00 oltre Iva;

- di provvedere alla pubblicazione della presente determina nella sezione "Società Trasparente".

L'Amministratore Unico

Dr. Gianvito Morelli

